



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO COM (CBUQ).
LOCAL: Trechos das Ruas da Cidade de Laranjal Paulista
Proprietário: Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. Regime de execução: Empreitada Total

Obs: Os custos unitários são tabela PINI-Fevereiro de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	DOS	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO/UN.	CUSTO TOTAL	CUSTO/ITEM
1	Limpeza do pavimento e pintura de ligação		M ²	1,00	1,05	1,05	
2	Regularização de Binder – esp. 1,50cm, p/ 20% do pavimento.		M ²	1,00	2,24	2,24	
3	Imprimadura Ligante Betuminosa – RR-2C		M ²	1,00	3,45	3,45	
4	Aplicação da Camada de Rolamento com CBUQ-3,00cm – acabada.		M ²	1,00	23,20	23,20	
	TOTAL GERAL		M²	1,00			29,94

Laranjal Paulista, 27 de Março de 2017

João José Salto
Engenheiro Civil
CREA 0600864539